

ANEXO 01 AO CONTRATO PMG/SEOSP Nº151/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/2023- TOMADA DE PREÇOS Nº009/2023.

M2 SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 39.902.472/0001-75

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			COBERTA					34.103,94	28,91 %
1.1	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	469,46	13,50	16,25	7.628,73	6,47 %
1.2	102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	938,91	15,65	18,83	17.679,68	14,98 %
1.3	4518	ORSE	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	71,4	22,75	27,38	1.954,93	1,66 %
1.4	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	140,84	40,36	48,57	6.840,60	5,80 %
2			PINTURA					32.371,90	27,44 %
2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2175,36	11,44	13,77	29.954,71	25,39 %
2.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	98,5	20,39	24,54	2.417,19	2,05 %
3			PISO/ESQUADRIA					31.982,11	27,11 %
3.1	10043	ORSE	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm	m²	398,5	34,71	41,77	16.645,35	14,11 %
3.2	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	398,5	13,35	16,07	6.403,90	5,43 %
3.3		Próprio COMPOSIC	PISO EM PEDRA TIPO CARIRI ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m²	23,95	92,80	111,68	2.674,74	2,27 %
3.4	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	22,06	34,66	41,71	920,12	0,78 %
3.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,36	7,72	9,29	31,21	0,03 %
3.6	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	2	700,45	842,99	1.685,98	1,43 %

3.7	8553	ORSE	Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais - Rev. 02	m ²	4,2	507,15	610,36	2.563,51	2,17 %
3.8	9374	ORSE	Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas	un	1	878,52	1.057,30	1.057,30	0,90 %
4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					10.648,30	9,03 %
4.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	17	213,31	256,72	4.364,24	3,70 %
4.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	9	97,98	117,92	1.061,28	0,90 %
4.3	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70	54,25	65,29	4.570,30	3,87 %
4.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	5,25	72,04	86,70	455,18	0,39 %
4.5	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m ²	10,5	15,61	18,79	197,30	0,17 %
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					8.878,78	7,53 %
5.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	12	272,72	328,22	3.938,64	3,34 %
5.2	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	12	61,72	74,28	891,36	0,76 %
5.3	COMPOSICAO 2	Próprio	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	12	37,01	44,54	534,48	0,45 %
5.4	4401	ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	10	122,92	147,93	1.479,30	1,25 %
5.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	3,38	4,07	2.035,00	1,72 %

Total sem BDI

98.033,62

Total do BDI

19.951,41

Total Geral

117.985,03

RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATANTE

LAIANE QEURELEM ANDRADE LIMA DE OLIVEIRA
M2 SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA

VISTO JURÍDICO

TESTEMUNHAS:

1) _____ CPF:

2) _____ CPF: