



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUSSINHAS E URUÇU-MIRIM	DATA :	12/09/2022	BDI :	20,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOS DISTRITOS RUSSINHAS E URUÇU-MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Zona Rural - Município de Gravatá/PE	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	113,83%	69,92%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Gravatá/PE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					DATA REF.
					09/2022


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.362,22	4.037,70
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	560,37	672,95	3.362,22	4.037,70
2	DISTRITO DE RUSSINHAS							388.718,99	466.846,74
2.1	AV. GALDINO CHAVES - TRECHO 1							216.412,94	259.909,36
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.268,00	0,13	0,16	294,84	362,88
2.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	720,00	58,32	70,04	41.990,40	50.428,80
2.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.160,00	80,47	96,64	173.815,20	208.742,40
2.1.4	COMP-0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	PRÓPRIA	UND	2,00	156,25	187,64	312,50	375,28
2.2	RUA DA ESTAÇÃO							57.477,19	69.029,36
2.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	583,00	0,13	0,16	75,79	93,28
2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	220,00	58,32	70,04	12.830,40	15.408,80
2.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	550,00	80,47	96,64	44.258,50	53.152,00
2.2.4	COMP-0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	PRÓPRIA	UND	2,00	156,25	187,64	312,50	375,28
2.3	RUA BELA							100.559,09	120.770,26
2.3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.052,10	0,13	0,16	136,77	168,34
2.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	334,00	58,32	70,04	19.478,88	23.393,36
2.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.002,00	80,47	96,64	80.630,94	96.833,28
2.3.4	COMP-0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	PRÓPRIA	UND	2,00	156,25	187,64	312,50	375,28
2.4	TV. BELA							14.269,77	17.137,76
2.4.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	133,00	0,13	0,16	17,29	21,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUSSINHAS E URUÇU-MIRIM	DATA :	12/09/2022	BDI :	20,09%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOS DISTRITOS RUSSINHAS E URUÇU-MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Zona Rural - Município de Gravatá/PE	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	113,83%	69,92%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Gravatá/PE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					DATA REF.
					09/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	70,00	58,32	70,04	4.082,40	4.902,80
2.4.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	122,50	80,47	96,64	9.857,58	11.838,40
2.4.4	COMP-0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	PRÓPRIA	UND	2,00	156,25	187,64	312,50	375,28
3	DISTRITO DE URUÇU-MIRIM							128.280,43	154.062,90
3.1	RUA SERTANIA							45.773,31	54.973,07
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	433,20	0,13	0,16	56,32	69,31
3.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	228,00	58,32	70,04	13.296,96	15.969,12
3.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	399,00	80,47	96,64	32.107,53	38.559,36
3.1.4	COMP-0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	PRÓPRIA	UND	2,00	156,25	187,64	312,50	375,28
3.2	VIA URUÇU-MIRIM (POR TRÁS DO MERCADO)							49.652,12	59.631,41
3.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	444,60	0,13	0,16	57,80	71,14
3.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	292,00	58,32	70,04	17.029,44	20.451,68
3.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	400,80	80,47	96,64	32.252,38	38.733,31
3.2.4	COMP-0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	PRÓPRIA	UND	2,00	156,25	187,64	312,50	375,28
3.3	RUA DO CEMITÉRIO							32.855,00	39.458,42
3.3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	332,60	0,13	0,16	43,24	53,22
3.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	124,00	58,32	70,04	7.231,68	8.684,96
3.3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	314,00	80,47	96,64	25.267,58	30.344,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUSSINHAS E URUÇU-MIRIM	DATA : 12/09/2022		BDI : 20,09%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOS DISTRITOS RUSSINHAS E URUÇU-MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE	FONTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
	LOCAL:	Zona Rural - Município de Gravata/PE	SINAPI	2022/08 SEM DESONERAÇÃO	113,83% 69,92% 09/2022
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Gravata/PE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3.4	COMP-0003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR PARAFUSOS EM MURO	PRÓPRIA	UND	2,00	156,25	187,64	312,50	375,28
VALOR BDI TOTAL:								104.585,70	
VALOR BDI:								104.585,70	
VALOR ORÇAMENTO:								520.361,64	
VALOR TOTAL:								624.947,34	

Responsável Técnico: Iago S. Calábria
CREA nº 1816507156

IAGO SANTOS
CALÁBRIA - CREA:
1816507156

Assinado de forma digital
por IAGO SANTOS CALÁBRIA
- CREA: 1816507156
Dados: 2022.10.14 11:20:24
-03'00'